

1-ին փուլ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդամենը տոկոսներով
1	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ			2.08%
1	Հատակի սալիկների քանդում	100մ ²	1.08	
2	Պատի տուֆե շարվածքի քանդում	մ3	8.46	
3	Տախտակե հատակի քանդում	100մ ²	2.57	
4	Տանիքի ծածկի քանդում	100քմ	5.357	
5	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 12 կմ	տ	32	
	Ընդամենը			
	Հատակներ			20.54%
1	Գրունտային լիցքի իրականացում՝ տոփանումով	մ3	396.03	
	Ընդամենը			
	Դռներ և պատուհաններ			22.38%
1	Ասբոհերձաքարե ծածկով տանիքի կոնստրուկցիայի քանդում կավարամածի հետ միասին	քմ	409.6	
2	Տանիքի պատրաստում պրոֆիլավոր δ=0,55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	425.44	
3	Վնասված կավարամածի ապամոնտաժում	մ ²	125	
4	Նոր փայտյա կավարամածի տեղադրում	մ ²	125	
	Ընդամենը			
	Ջրամատակարարում			
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	80	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով,	մ ³	8	

Ը	կողմից	ա	օ		
3	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ	մ3	6	4.40%	
4	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով մինչև խողովակի վերին եզրից 20	մ3	3.5		
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	79		
6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր	մ3	20		
7	Պոլիէթիլեն խողովակ PE 100, de25, PN10	մ	8		
8	Պոլիէթիլեն խողովակ PE 100, de20, PN10	մ	80		
9	Խողովակաշարի փորձարկում D25-16	մ	132		
10	Խողովակաշարի փորձարկում D20-16	մ	68		
	Հնդամներ				
	Կոյուղի ներքին				
1	Ոչ ճնշումային կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ DN50. արժեք, մոնտաժ	մ	30	1.80%	
2	Ոչ ճնշումային կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ DN100. արժեք, մոնտաժ	մ	80		
3	Ստուգիչ ՊՎՔ DN100. արժեք և տեղադրում	լրակ.	10		
4	Անկյունակ 90օ ՊՎՔ DN50. արժեք և տեղադրում	հատ	20		
5	Անկյունակ 45օ ՊՎՔ DN50. արժեք և տեղադրում	հատ	30		
6	Անկյունակ 45օ ՊՎՔ DN100. արժեք և տեղադրում	հատ	30		
7	Եռաբաշխիկ 90օ ՊՎՔ DN 50 /50. արժեք և տեղադրում	հատ	20		
8	Եռաբաշխիկ 90օ ՊՎՔ DN 100 /50. արժեք և տեղադրում	հատ	10		
9	Եռաբաշխիկ 90օ ՊՎՔ DN 100 /100. արժեք և տեղադրում	հատ	8		
10	Եռաբաշխիկ թեք 45օ ՊՎՔ DN 100 /100. արժեք և տեղադրում	հատ	10		
11	Անցում ՊՎՔ DN 100 / 50. արժեք և տեղադրում	հատ	8		
	Հնդամներ				
	Կոյուղի արտքային				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողմից	մ3	85.09		

2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ3	36.47
3	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ	մ3	12.16
4	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով մինչև խողովակի վերին եզրից 20 սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3	24.31
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	85.09
6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր տեխնոլոգիական աշխատանքներ	մ3	36.47
7	Երկշերտ, ծալքավոր լայնակավոր կոյուղու խողովակ՝ PEHD SN8 OD160/140, փորձարկումով	մ	93.5
8	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ	մ3	0.7
9	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար հատակի սալ՝ KII,Դ-10 (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.18մ3, մետաղի ծախսը՝ 14.4կգ.)	հատ	10
10	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	4.5
11	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար պատի օղակներ KII,10-6 (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.16մ3, մետաղի ծախսը՝ 6.4կգ.)	հատ	10
12	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	23.03
13	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ	կգ	137.6
14	Ճանապարհային ծածկի սալ T տիպի թուջե մտոցով D1000 դիտահորերի համար. արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10
15	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	1
	Հնդամենք		
	Ջրաքաշման համակարգ		
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	155.61

14.70%

2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողալիցքով	մ3	66.69	22.30%
3	Խողովակի շրջափակման շերտ բերովի ավազից տոփանումով, հ=45 սմ	մ3	36.23	
4	Խողովակի վրա բազալտե մանրաքարի շերտ, տոփանումով, հ=20 սմ	մ3	24.7	
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	102	
6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր տեխնոլոգիական աշխատանքներ	մ3	120.6	
7	Ոչ ճնշումային ՊՎՔ խողովակ D=250	մ	247.25	
8	Անկյունակ 900 ՊՎՔ D=250	հատ	7	
9	Եռաբաշխիկ 900 ՊՎՔ D=250	հատ	8	
	Ընդամենը			
	Գազմատակարում			11.80%
1	Հենարանների համար փոսերի փորում IV կարգի գրունտներում ձեռքով , կողալիցքով	մ3	1.73	
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում հ=10սմ հաստությամբ	մ3	0.17	
3	Բետոնե հիմքի կառուցում հենարանների համար B12,5դասի բետոնից	մ3	1.73	
4	Հենարաններ մետաղական խողովակից հ=2-5մ	տ	0.09	
6	Պողպատե զազատար խողովակ D=40x3մմ , փորձարկումով ԳՈՍՍ 3262-75	մ	146.4	
7	Պողպատե զազատար խողովակ D=20x2,5մմ , փորձարկումով ԳՈՍՍ 3262-75	մ	120	
8	Մետաղական ձևավոր մասեր՝ արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ	տ	0.01	
9	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	29.3	
10	Գազահաշվիչ ելեկտրոնային ճշտիչով GSA-16	լրակ.	1	
11	Ամրան՝ պատին ամրացման համար	կգ	1	
12	Փական Փ20	հատ	15	

13	Պողպատե պատյան Ф50	հատ	1
14	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1
15	Անցքերի փակում ցեմ.ավազային շաղախով	մ3	1
16	Ապահովիչ կափույր Ф20	հատ	10
17	Գազի ազդանշանային սարք	հատ	10
18	Խողովակների փչամաքրում	կմ	0.266
	<i>Ընդամենը</i>		
	<i>Ընդհանուր</i>		
	<i>Վերադիր ծախսեր</i>		
	<i>Ընդամենը</i>		
	<i>Շահույթ</i>		
	<i>Ընդամենը</i>		
	<i>ԱՀՀ</i>		
	<i>Ընդամենը</i>		
	<i>Ամբողջը</i>		