

ОБЪЕМНАЯ ВЕДОМОСТЬ - СМЕТА 5 коттеджей в Дилижанец 2 ЭТАП

	наименование работ	ед. изм	кол-во	удельный ве
1	2	3	4	
	Строительные работы			0.56
1	Демонтаж деревянных дверей	100м ²	0.15	
2	Демонтаж деревянных окон и подоконникош	100м ²	0.55	
	<i>Итого:</i>			
	Отделочные работы			34.62
1	Кладка стены туфовым каменным блоком	м ³	94.38	
2	штукатурка стен и откосов гаджевым раствором	м ²	50.55	
3	штукатурка потолков гаджевым раствором	м ²	361	
4	Штукатурка и латексная покраска потолка	м ²	361	
5	Штукатурка и латексная покраска стен и откосов	м ²	629.72	

6	Штукатурка внутренних стен цементным	100м ²	2.25	
7	Кладка керамической плитки на стены	м ²	362.49	
8	Монтаж пластиковых всячых потолков	м ²	65.63	
	<i>Итого:</i>			
	Полы:			
1	Յեմենտե հարթ. շերտի իրականացում d=30 մմ	100մ ²	2.83	12.58
2	Հատակի կերամիկական 500x500մմ սալիկների տեղադրում	մ ²	282.88	
3	Վերամ գրանիտե սալիկներով հատակի երեսապատում 500x500մմ	մ ²	92.96	
	<i>Ընդամենը</i>			
	Двери и окна			
1	Дверь алюминиевая с блоком, белая, толщиной 60 мм, с термомостом, стеклопакет 4+4 мм, профиль (заграница)	м ²	18.9	
2	Дверь из металлопластика, с блоком, белый, толщина 60 мм, однослойным стеклом 4 мм, профиль (заграница)	м ²	28.87	

15.24

3	Окно металлопластиковое, с блоком, белое, толщиной 60 мм, со стеклопакетом 4+4 мм, армянский профиль, неоткрывающееся	м ²	15.6
4	Окно металлопластиковое, с блоком, белое, толщиной 60 мм, со стеклопакетом 4*4 мм, армянский профиль, открывающееся	м ²	23.44
5	Установка пластиковых подоконников шириной 35 см.	м	13.2
	<i>Итого:</i>		
	Водоснабжение		
1	Кран-смеситель для раковины, с гибкими шлангами	комплект	10
2	Кран-смеситель для кухонного умывальника, с гибкими шлангами	комплект	10
3	Кран-смеситель с душем	комплект	10
4	Гибкий шланг для подсоединения воды унитаза 3/4"	шт	10
5	Вентиль бронзовый резьбовой DN25, PN10	шт	1
6	Вентиль бронзовый резьбовой DN20, PN10	шт	8
7	Вентиль бронзовый резьбовой DN15, PN10	шт	50
8	Детали соединительные для вентиля DN25 с наружной резьбой	шт	2
9	Вентиль бронзовый резьбовой DN25, PN10	шт	16

10	Вентиль бронзовый резьбовой DN20, PN10	ШТ	100	6.07
11	Полипропиленовая труба для холодной воды ППР Д 16 x 2,7, PN10	м	32	
12	Полипропиленовая труба для холодной воды ППР Д 20 x 1,9, PN10	м	30	
13	Полипропиленовая труба для холодной воды ППР Д 25 x 2,3, PN10	м	11	
14	Фитинги полипропиленовые ППР Д 25 -16	ШТ	84	
15	Подключение к существующей трубе		9	
16	Подключение к существующей трубе	м	32	
17	Труба полипропиленовая армированная для горячей воды PPR D16 x 2,7, PN10	м	36	
18	Фитинги полипропиленовые ППР Д PPR D 20-16	ШТ	68	
19	Вентиль бронзовый резьбовой DN20, PN10 (для горячей воды)	ШТ	10	
20	Вентиль бронзовый резьбовой DN15, PN10 (для горячей воды)	ШТ	30	
21	Детали соединительные для вентилей DN20 с наружной резьбой	ШТ	20	
22	Детали соединительные для клапанов DN15 с наружной резьбой	ШТ	60	
	<i>Итого:</i>			
	Внутренняя канализация			

1	Раковина с сифоном . стоимость, установка	комплект	10	4.65
2	Кухонная раковина одноместная с сифоном . стоимость и установка	комплект	8	
3	Кухонная раковина двухместная, с сифоном . стоимость и установка	комплект	2	
4	Напольный поддон с сифоном . стоимость и установка	комплект	10	
5	Гофрированный водосток унитаза . стоимость и установка	комплект	10	
	<i>Итого:</i>			
	Система отопления			
1	Отопительный котел BAXI	шт	5	26.28
2	Алюминиевые радиаторы для локального отопления		120	
3	Труба полипропиленовая армированная для горячей воды PPR D 20 x 2.8, PN10	м	156	
4	Приварной вентиль D 20 для армированной полипропиленовой трубы	шт	12	
5	Приварной вентиль D 20, 90* для армированной полипропиленовой трубы	шт	20	
6	Фитинги полипропиленовые PPR D20 -16	шт	140	
7	Американка D 20:	шт	20	

8	Полиэтиленовые трубы для пола с подогревом (PEX-EVOH-PEX)	м	343	
	<i>Итого:</i>			
	<i>Ընդհանուր՝</i>			
	<i>Վերադիր ծախսեր՝</i>			
	<i>Ընդամենը՝</i>			
	<i>Շահույթ՝</i>			
	<i>Ընդամենը՝</i>			
	<i>ԱՀՀ</i>			
	<i>Ընդամենը՝</i>			
	<i>Ամբողջը</i>			