

1-ին փուլ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդամենը տոկոսներով
1	3	4	5	6
Շինարարական աշխատանքներ				
1	Հատակի սալիկների քանդում	100մ ²	1.08	2.08%
2	Պատի տուֆե շարվածքի քանդում	մ3	8.46	
3	Տախտակե հատակի քանդում	100մ ²	2.57	
4	Տանիքի ծածկի քանդում	100քմ	5.357	
5	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 12 կմ	տ	32	
Ընդամենը				
Հատակներ				
1	Գրունտային լիցքի իրականացում՝ տոփանումով	մ3	396.03	20.54%
Ընդամենը				
Դռներ և պատուհաններ				
1	Ասբոհերձաքարե ծածկով տանիքի կոնստրուկցիայի քանդում կավարամածի հետ միասին	քմ	409.6	22.38%
2	Տանիքի պատրաստում պրոֆիլավոր δ=0,55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	425.44	
3	Վնասված կավարամածի ապամոնտաժում	մ ²	125	
4	Նոր փայտյա կավարամածի տեղադրում	մ ²	125	
Ընդամենը				
Ջրամատակարարում				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	80	4.40%
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ3	8	
3	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ	մ3	6	
4	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով մինչև խողովակի վերին եզրից 20	մ3	3.5	
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	79	
6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր	մ3	20	
7	Պոլիէթիլենե խողովակ PE 100, de25, PN10	մ	8	
8	Պոլիէթիլենե խողովակ PE 100, de20, PN10	մ	80	
9	Խողովակաշարի փորձարկում D25-16	մ	132	
10	Խողովակաշարի փորձարկում D20-16	մ	68	
Ընդամենը				
Կոյուղի ներքին				
1	Ոչ ճնշումային կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ DN50. արժեք, մոնտաժ	մ	30	1.80%
2	Ոչ ճնշումային կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ DN100. արժեք, մոնտաժ	մ	80	
3	Ստուգիչ ՊՎՔ DN100. արժեք և տեղադրում	լրակ.	10	
4	Անկյունակ 90o ՊՎՔ DN50. արժեք և տեղադրում	հատ	20	
5	Անկյունակ 45o ՊՎՔ DN50. արժեք և տեղադրում	հատ	30	
6	Անկյունակ 45o ՊՎՔ DN100. արժեք և տեղադրում	հատ	30	
7	Եռաբաշխիկ 90o ՊՎՔ DN 50 /50. արժեք և տեղադրում	հատ	20	
8	Եռաբաշխիկ 90o ՊՎՔ DN 100 /50. արժեք և տեղադրում	հատ	10	
9	Եռաբաշխիկ 90o ՊՎՔ DN 100 /100. արժեք և տեղադրում	հատ	8	
10	Եռաբաշխիկ թեք 45o ՊՎՔ DN 100 /100. արժեք և տեղադրում	հատ	10	
11	Անցում ՊՎՔ DN 100 / 50. արժեք և տեղադրում	հատ	8	
Ընդամենը				
Կոյուղի արտքային				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	85.09	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ3	36.47	
3	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ	մ3	12.16	
4	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով մինչև խողովակի վերին եզրից 20 սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3	24.31	
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	85.09	

6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր տեխնոլոգիական աշխատանքներ	մ3	36.47	14.70%	
7	Երկշերտ, ծալքավոր լայնուկավոր կոյուղու խողովակ՝ PEHD SN8 OD160/140, փորձարկումով	մ	93.5		
8	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ	մ3	0.7		
9	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար հատակի սալ՝ KII/II-10 (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.18մ3, մետաղի ծախսը՝ 14.4կգ.)	հատ	10		
10	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	4.5		
11	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար պատի օղակներ KII10-6 (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.16մ3, մետաղի ծախսը՝ 6.4կգ.)	հատ	10		
12	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	23.03		
13	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ	կգ	137.6		
14	Ճանապարհային ծածկի սալ T տիպի թուջե մտոցով D1000 դիտահորերի համար. արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10		
15	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	1		
Ընդամենը					
Ջրաբաշման համակարգ					
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	155.61		22.30%
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողլիցքով	մ3	66.69		
3	Խողովակի շրջափակման շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=45 սմ	մ3	36.23		
4	Խողովակի վրա բազալտե մանրաքարի շերտ, տոփանումով, h=20 սմ	մ3	24.7		
5	Վերջնական հետլիցք տեղի գրունտով՝ տոփանումով	մ3	102		
6	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում աղբավայր տեխնոլոգիական աշխատանքներ	մ3	120.6		
7	Ոչ ճնշումային ՊՎՔ խողովակ D=250	մ	247.25		
8	Անկյունակ 900 ՊՎՔ D=250	հատ	7		
9	Եռաբաշխիկ 900 ՊՎՔ D=250	հատ	8		
Ընդամենը					
Գազմատակարում					
1	Հենարանների համար փոսերի փորում IV կարգի գրունտներում ձեռքով , կողլիցքով	մ3	1.73	11.80%	
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.17		
3	Բետոնե հիմքի կառուցում հենարանների համար B12,5դասի բետոնից	մ3	1.73		
4	Հենարաններ մետաղական խողովակից h=2-5մ	տ	0.09		
6	Պողպատե գազատար խողովակ D=40x3մմ , փորձարկումով ԳՈՍՍ 3262-75	մ	146.4		
7	Պողպատե գազատար խողովակ D=20x2,5մմ , փորձարկումով ԳՈՍՍ 3262-75	մ	120		
8	Մետաղական ձևավոր մասեր՝ արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ	տ	0.01		
9	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	29.3		
10	Գազահաշվիչ էլեկտրոնային ճշտիչով GSA-16	լրակ.	1		
11	Ամրան՝ պատին ամրացման համար	կգ	1		
12	Փական Փ20	հատ	15		
13	Պողպատե պատյան Փ50	հատ	1		
14	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1		
15	Անցքերի փակում ցեմ.ավազային շաղախով	մ3	1		
16	Ապահովիչ կափույր Փ20	հատ	10		
17	Գազի ազդանշանային սարք	հատ	10		
18	Խողովակների փչամաքրում	կմ	0.266		
Ընդամենը՝					
Ընդհանուր՝					
Վերադիր ծախսեր՝					
Ընդամենը՝					
Շահույթ՝					
Ընդամենը՝					

	ԱՀՀ			
	Ընդամենը՝			
	Ամբողջը			